



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MANUTENÇÃO EM SALAS DE AULA- EMEI "MAGDALENA CARPI BEGGIATO".

LOCAL: RUA ORINTE COSSARI Nº 170 - BAIRRO BELA VISTA.

MUNICÍPIO: ITAJOBÍ - SP

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global

SERVIÇOS PRELIMINARES

Executar a retirada de torneiras, vasos sanitários e portas, de acordo com quantidade em planilha orçamentária.

PORTAS

As portas a serem instaladas deverão ser do tipo veneziana de alumínio na cor branca, de ótima qualidade e espessura dos batentes de acordo com as paredes existentes.

VASOS SANITÁRIOS E TORNEIRAS

Os vasos sanitários deverão ser instalados nos mesmos locais onde os existentes foram retirados, se necessário, substituir as conexões que se danificarem no processo. As torneiras deverão ser do tipo automática, com acionamento hidromecânico, em latão cromado, conforme planilha orçamentária.

FORRO

O forro deverá ser instalado conforme área em projeto e planilha orçamentária, a instalação deverá ser feita sob o forro existente, removendo a iluminação existente e instalando-a novamente conforme necessidade. O forro deverá ter certificação Antichamas.

PINTURA EM PORTÕES DA FACHADA

Os portões da fachada deverão ser lixados e pintados conforme área e mplanilha orçamentária, com sua cor a ser definida.

BANHEIRO COM TROCADOR

Será executado em alvenaria de blocos cerâmicos assentes em argamassa de cal e areia no traço 1:4, nas espessuras indicada em projeto e pé direito de 3,50 metros. Deverão ser executadas colunas nas extremidades das paredes para sua sustentação. Após, realizar o chapisco, emboço desempenado nas paredes internas e azulejos até o teto. Nas paredes externas, realizar chapisco, emboço desempenado e pintura.



Prefeitura do Município de Itajobi

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 45.126.851/0001-13

Cobertura em estrutura metálica, com cobertura metálica.

As peças sanitárias, o banho berçário, a bancada para fraldário, o trocador acessível e a bacia acessível, deverão seguir padrão FDE conforme especificações em anexo.

As instalações elétricas deverão ser executadas conforme necessidade de projeto.

As instalações hidráulicas deverão ser executadas conforme necessidade de projeto.

A janela da sala de aula deverá ser retirada e recolocada conforme necessidade de projeto.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Deverão ser instaladas as grelhas em ferro fundido nas canaletas de águas pluviais conforme necessidade de projeto e quantidade em planilha orçamentária.

Deverão ser instaladas as portas de ferro em alumínio branco nos banheiros coletivos conforme necessidade de projeto e planilha orçamentária.

Após, realizar a limpeza da obra.

Itajobi, 04 de junho de 2024.

WANDERSON FREITAS DE SARRO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA 5069650445